




INV-211210050430100-6000-010-17

Construcción de 40 Cuartos para Dormitorio del "Programa Calidad y Espacios para la Vivienda" en el Municipio de Ixhuacán de los Reyes en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

UBICACION



PLANO

PROTOTIPO
CUARTO PARA DORMITORIO

CLAVE

Acabados AC-1

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

PROYECTÓ


Enrique Martínez Cruz
Auxiliar de la Subgerencia de Proyectos y Costos

REVISÓ


Lluvia Nayeli Medrano López
Subgerente de Proyectos y Costos

AUTORIZÓ






José Jaime Domínguez Piña
Gerente de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda



Sección B



Planta



ACABADOS

	PISOS	AZOTEA
I Inicial	1 Concreto 10 cm f'c=200 K/C2 tma 19 mm Malla electrosoldada 6x6-6/6	1 Concreto 10 cm f'c=200 K/C2 tma 19 mm Malla electrosoldada 6x6-6/6
F Final	2 Cemento pulido	1 Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas base agua

	MUROS
I Inicial	1 Muro extruido de arcilla natural 10x32.5x20 hueco acabado rústico asentado con mortero cem-cal-arena 1:1/2:6 Reforzado con acero no. 3 (3/8") 2 Muro extruido de arcilla natural 10x32.5x20 Multiperforado acabado rústico asentado con mortero cem-cal-arena 1:1/2:6 3 Concreto 10 cm f'c=150 K/C2 tma 19 mm ref armex 10x20-4
F Final	1 Yeso para construcción fraguado lento 2 Sellador antisalitre y repelente al agua

	PLAFON
I Inicial	1 Losa 20 cm vigueta alma abierta 5x12 cm y bovedilla 15x25x63 cm reforzado malla electrosoldada 6x6-6/6
F Final	1 Yeso 2 Acabado aparente

	INSTALACION ELECTRICA
	Poliflex 3/4" Acometida
	1 Contacto 110 V 2 Registro 2x4
	1 Apagador 2 Registro 3x3

